于田县斯也克乡、先拜巴扎镇、达里雅布依 乡沙产业肉苁蓉基地配套基础设施建设项 目事后公示

根据《于田县农村工作领导小组办公室会议纪要[第三期]》(2025年4月30日)要求,在于田县斯也克乡、先拜巴扎镇、达里雅布依乡范围内实施于田县斯也克乡、先拜巴扎镇、达里雅布依乡沙产业肉苁蓉基地配套基础设施建设项目,具体内容如下:

一、项目名称

二、项目建设责任单位及责任人

于田县林业和草原局 阿里木·麦麦提如则

三、项目建设地点

于田县斯也克乡、先拜巴扎镇、达里雅布依乡范围内

四、项目建设内容

1、新建机井;项目区新打机井 27 眼(其中: 斯也克乡片区 17 眼, 先拜巴扎镇片区 4 眼, 达里雅布依乡片区 6 眼),设计井深 160m,终孔直径 750mm,井管直径 377mm,配套相应电力附属设施、井用潜水泵及机井管理房,井用潜水泵采用 250QJ140型和 250QJ125型,配套电机功率 55kw,机井管理房为单层,建筑面积为 21.78 m²,建筑高度为 3.0m,采用成品吊装房,屋面预留吊孔,吊孔尺寸为 0.75×0.75m,吊

孔两侧设置 C30 钢筋砼立柱 (0.3×0.3×1.0m), 上部设置 C30 钢筋砼吊梁 (0.3×0.3m), 底板采用 C25 现浇砼, 厚度 20cm, 下设 40cm 砂砾石垫层, 结构形式为预制结构,设计使用年限为 50年, 建筑结构安全等级为二级, 根据《建筑抗震设防分类标准》, 建筑物抗震设防烈度为 7度。

2、新建田间道路

项目区新建田间道路 21 条 (其中: 斯也克乡片区 5 条、 先拜巴扎镇片区 5 条, 达里雅布依乡片区 11 条), 总长度 2 6.99km (其中: 斯也克乡片区 12.342km, 先拜巴扎镇片区 5. 206km, 达里雅布依乡片区 9.442km), 田间道路宽度均为 4m, 采用砂砾石填筑, 厚度 30cm, 下设无纺布。

3、分布式光伏发电系统(带储能)

项目区新建分布式光伏发电系统(带储能)27套(其中: 斯也克乡片区17套、先拜巴扎镇片区4套,达里雅布依乡 片区6套),基本设备包括光伏电池组件、光伏方阵支架、 直流汇流箱、直流配电柜、并网逆变器、交流配电柜等配套 设备,配套相应电力附属设施。

五、建设期限

项目建设年限: 2025年

六、投资规模及资金来源

本工程总投资 2899. 20 万元。在总投资中: 建筑工程费 1048. 28 万元, 机电设备及安装工程费 1371. 89 万元, 金属 结构设备及安装工程费 0 万元, 临时工程费 56. 08 万元, 独立费用 181. 83 万元, 基本预备费为 212. 65 万元, 水土保持

方案新增费用 18.42 万元,环境保护工程费 10.05 万元。

资金来源为: 乡村振兴财政衔接补助资金。

目前该项目已完工,现对该项目进行公示,公示时间为 2025年11月18日至2025年11月26日,公示期为7天。 公示期间若有异议,请向于田县林业和草原局提出意见建议。 群众举报与务工报名电话:

县纪委监委: 0903-6817995

林业和草原局: 0903-6811100

乡村振兴监督举报电话: 12317

乡村振兴局: 0903-6811507

于田县林业和草原局 2025 年 11 月 18 日